

Persoana juridica achizitoare
ORASUL CAMPENI

Formularul F3

Obiectivul: 0005 45000000 MODERNIZARE STRADA DEALULUI
Obiectul: 0001 45000000 DRUM
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 005101 DRUM

Categoria de lucrari: 0001

```
=====
= NR. SIMBOL ART.    CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA  GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001  TSC02D1          100 MC.        4.720
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2

002  TRA01A           TONA           849.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

003  TSD02C1          100 MC.        4.720
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 31-50C

004  TSE06B1          100 MP.        6.560
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV

005  DA06B1           M.C.           275.720
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

006  TRA01A           TONA           603.730
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

AGREGATE

007  DA10B1           M.C.           131.200
STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT
SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMES IN STATII
FIXE AST MEC

008  2200394          M.C.           131.594
BALAST STABILIZAT

009  TRA01A           TONA           315.826
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

BALAST STABILIZAT
```

010	TRA01A	TONA	24.213
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE NISIP			
011	DE10A1	M	255.070
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			
012	TRA01A	TONA	15.638
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE BORDURI			
013	2800056	M.C.	11.478
BETON DE CIMENT C16/20			
014	TRA06A	TONA	27.547
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			
015	DB01B1	MP.	656.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANI			
016	DB02D1	100 MP.	6.560
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			
017	DB12B1	TONA	94.464
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA			
018	2600066	TONA	94.747
MIXTURA ASFALTICA TIP BAD25			
019	DB16H1	MP.	656.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA			
020	2600246	TONA	61.664
MIXTURA ASFALTICA BA16			
021	2600038	TONA	1.968
NISIP BITUMAT (DRESSING)			
022	TRA01A	TONA	158.379
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE BAD25+BA16+DRESSING			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA BOGDAN ADRIAN MIRON "PROIECTARE"

Persoana juridica achizitoare
ORASUL CIMPENI

Formularul F3

Obiectivul: 0005 45000000 MODERNIZARE STRADA DEALULUI
Obiectul: 0002 45000000 TROTUARE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 005201 TROTUARE

Categoria de lucrari: 0001
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                    PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.    T O T A L  =
=====
001 TSA02F1            M.C.          84.710      0.00      0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ      0.00      0.00
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.        0.00      0.00
ADINC.<1,5M T.TARE      0.00      0.00

002 TRI1AA01C1        TONA          152.480     0.00      0.00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI     0.00      0.00
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-        0.00      0.00
AUTO CATEG.1          0.00      0.00

003 TRA01A            TONA          152.480     0.00      0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,          0.00      0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE        0.00      0.00
DIST.= KM.          0.00      0.00
PAMANT, MOLOZ

004 TSD02C1           100 MC.        0.855      0.00      0.00
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.      0.00      0.00
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.      0.00      0.00
CU GROS.DE 31-50C    0.00      0.00

005 DA06A1            M.C.          61.980      0.00      0.00
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT      0.00      0.00
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU      0.00      0.00
ASTERNERE MANUAL    0.00      0.00

006 TRA01A            TONA          138.135     0.00      0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,          0.00      0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE        0.00      0.00
DIST.= KM.          0.00      0.00
BALAST

007 DE13A1            MP.           206.600     0.00      0.00
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN      0.00      0.00
STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU      0.00      0.00
MORTAR DE CIMEN     0.00      0.00

008 2200095           MP.           209.700     0.00      0.00
DALE VIBROPRESATE 6 CM GROSIME              0.00      0.00
0.00      0.00
0.00      0.00
=====
```

009	TRA01A	TONA	28.437	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= KM.			0.00	0.00
	DALE				

010	TRA01A	TONA	18.511	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= KM.			0.00	0.00
	NISIP				

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =				0.00	
Valoare aferenta utilaje electrice =				0.00	

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PFA BOGDAN ADRIAN MIRON "PROIECTARE"

Obiectivul: 0005 45000000 MODERNIZARE STRADA DEALULUI
Obiectul: 0003 45000000 COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 005301 COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR

Categoria de lucrari: 0001

=====							
NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=			A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====							
001	DG06A1		M.C.	2.000			
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB							
002	TSC02D1		100 MC.	3.350			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2							
003	TSA02F1		M.C.	85.000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE							
004	TRI1AA01C1		TONA	157.800			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
005	TRA01A		TONA	760.800			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE PAMANT, MOLOZ							
006	TSD02C1		100 MC.	4.220			
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 31-50C							
007	IFB09B1		MP.	226.000			
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP							
008	IFB09C2		MP.	295.000			
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN BALAST							
009	TRA01A		TONA	114.978			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE NISIP+BALAST							

010	PC02A1	MP.	780.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE			
011	PD03A1	KG	7786.000
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI			
012	6433377	KG	7786.000
ARMATURA PC52 - D=22			
013	PB09A1	M.C.	164.352
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL			
014	2100901	M.C.	165.667
BETON DE CIMENT C 35/45			
015	TRA06A	TONA	397.601
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			
016	PK38A1	TONA	0.500
MATER.MET.PRELUCR.PARTIAL UZ.PT CONSOLID.TABLIERE IN GUSEE PLATBANDE PROFILE			
017	PI06A1 (ASIM)	BUC	94.000
MONTAT GRATAR METALIC CAROSABIL SARCINA 30 KN L=2M, l=0,80 M			
018	2120008	BUC	94.000
GRATAR METALIC PRESAT, SARCINA 30 KN			
019	TRA01A	TONA	37.286
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE PIESE METALICA			
020	DE16B1	BUC.	284.000
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0, 100MC/BUC INCLUS			
021	6000529	BUC.	286.000
Element pentru rigola carosabila 65x60x37 cm R3			
022	DE16A1	BUC.	350.000
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/ BUC INCLUSIV			

023 2200020 BUC. 353.000
PLACI RIGOLA CAROSABILA 49x30x15 CM

024 TRA01A TONA 67.003
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

PREFABRICATE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA BOGDAN ADRIAN MIRON "PROIECTARE"

Persoana juridica achizitoare
ORASUL CIMPENI

Formularul F3

Obiectivul: 0005 45000000 MODERNIZARE STRADA DEALULUI
Obiectul: 0004 45000000 SEMNALIZARE RUTIERA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 005401 SEMNALIZARE RUTIERA

Categoria de lucrari: 0001
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT    =
=  D E N U M I R E                    PU MAN    VAL MAN    =
=                                A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI    =
=                                PU TRA    VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.    T O T A L    =
=====
002  DF17A1            MP.           16.000      0.00      0.00
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE                    0.00      0.00
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE              0.00      0.00
CAROSABILE                                           0.00      0.00

003  DF18A1            BUC.           1.000      0.00      0.00
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE                0.00      0.00
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA            0.00      0.00
TI INDUSTRIAL                                       0.00      0.00

004  6301793           BUC.           1.000      0.00      0.00
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL                0.00      0.00
                                                    0.00      0.00
                                                    0.00      0.00

005  2800056           M.C.           0.100      0.00      0.00
BETON DE CIMENT C16/20                               0.00      0.00
                                                    0.00      0.00
                                                    0.00      0.00

006  TRA06A            TONA           0.240      0.00      0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                   0.00      0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC                0.00      0.00
DIST. = KM                                           0.00      0.00

007  DF19A1            BUC.           1.000      0.00      0.00
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN             0.00      0.00
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA                   0.00      0.00
PLANTAT                                               0.00      0.00

008  7101619           BUC.           1.000      0.00      0.00
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.            0.00      0.00
OCTOGON H= 700MM F35 S1848                          0.00      0.00
                                                    0.00      0.00
=====
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA BOGDAN ADRIAN MIRON "PROIECTARE"